

中山市发展和改革局 2025年4月总投资在3000万元以上的政府投资项目信息公告

序号	项目代码	项目名称	申请单位	所在镇街	建设地址	总投资 (万元)	建设主要内容及规模	证书编号	出证时间
1	2504-442000-16-01-289067	2025年中山市横栏镇养殖池塘升级改造与尾水治理项目	中山市横栏镇农业农村局	中山市横栏镇	中山市横栏镇六沙村、横东村、宝裕村	3229.8	总用地5310亩，建设尾水处理系统及配套工程：1.建设尾水处理系统主体工程，包括横东村、宝裕村、六沙村集中连片池塘面积3916亩，三池两坝面积287.9亩，建设14个标准生产型片区、三池两坝标准尾水处理设施18套、生态沟渠24条。2.建设进排水分离工程，建设水质排水巴歇尔流量槽18套、备用水泵18套。3.配套工程建设，给排水管道约30公里，清淤约37公里。	中发改横栏投审（2025）7号	2025-04-30
2	2504-442000-17-01-122108	昌观路道路提升工程	中山市西区街道城市建设和管理局	中山市西区	中山市西区昌观路	5628.65	本项目位于中山市西区街道沙朗片区昌观路。主要建设内容为现状昌观路（西区街道段）提升改造，东起105国道，西接昌观路（小榄镇段），全长约1.18km。标准段道路宽度为24m(局部人行道宽度以现场实际为准)，设计时速30km/h，为双向4车道，道路等级为城市次干道。本工程建设内容包括：道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程及管线迁改工作等。	中发改西区投审（2025）14号	2025-04-28
3	2310-442000-04-01-233074	岐江河板美段两岸干堤提升加固工程	中山市板芙镇水务事务中心	中山市板芙镇	中山市板芙镇岐江河板美段	9882.3	工程主要建设内容为对岐江河板美段滩岸进行整治，包括对堤防进行提升加固及对破损段进行挡墙修复等。范围起于四海厂区北端，止于西河水闸以北770米，整治总长度为7732米，东、西岸整治长度分别为785米和6947米。	中发改板芙投审（2025）4号	2025-04-25
4	2504-442000-18-01-655428	中山市黄圃镇智能家电产业园基础设施一期建设工程	中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心	中山市黄圃镇	中山市黄圃镇	7756.41	本工程位于中山市黄圃镇，包含六条道路的建设工程，其中圃港二路规划红线宽度为20~24米，设计总长约663米；圃港五路规划红线宽度为14米，设计总长约280米；宝珠东路规划红线宽度为8~24米，设计总长约1154米；黄圃快线（横石路至南三公路段东侧）人行道提升工程，人行道宽度6.5米，设计总长约1200米；东部外环桥底辅道建设工程，辅道宽度8.5~11米，设计总长约370米；新沙幼儿园片区路网工程，路宽6米，设计总长约250米，建设内容为道路工程、排水工程、交通工程、照明工程及其他市政配套工程，配套雨水管总长约2900米；污水管总长约1050米；配套提供约640个路边停车位和建设9900平方米停车场（内含约396个停车位）。	中发改黄圃投审（2025）15号	2025-04-24
5	2304-442000-19-01-544993	三乡围苏圩泵站新建工程	中山市黄圃镇水务事务中心	中山市黄圃镇	中山市黄圃镇三乡围	6335.53	新建苏圩泵站，设计流量30立方米每秒。	中发改黄圃投审（2025）10号	2025-04-13
6	2310-442000-04-01-126052	古镇镇雨水管网整治工程	中山市古镇镇水务事务中心	中山市古镇镇	中山市古镇镇区域内	45753.9	本项目建设内容是对全镇现状雨水管道清检修复及错混接改造、祥洲新村和新兴新村等区域进行混接改造及河涌清淤等。总计对各片区约364.54km的雨水管道进行清淤、检测，其中DN600以下管道173.82km，DN600~DN1000管道174.92km，DN1000以上管道15.80km；雨水管道修复约78.38km，其中DN600以下管道约37.37km，DN600~DN1000管道约37.61km，DN1000以上管道约3.40km；对约5104座雨水口进行修复；对检测过程中发现的约1640处错混接点进行改造；新建De110~De200雨水管道约7.05 km，De200~DN400污水管道约18.88 km；河涌清淤5万m³；泵站监控设备17套等。	中发改古镇投审（2025）1号	2025-04-08

注：本信息统计时间以领证办结时间为界点