

横栏镇三沙村搭建星棚工程清单

工程名称：横栏镇三沙村搭建星棚工程



序号	项目名称	单位	工程量	备注
1	围边材料：横梁采用8号C形槽（生铁），厚度2.0mm；瓦片（琉璃塑料胶）型号0.426，象白色。	平方米	292	
2	顶面材料：主横梁采用直径2寸管（生铁），厚度2.3mm；分横梁采用直径1寸管（生铁），厚度2.3mm；瓦片（琉璃塑料胶）型号0.426，象白色。	平方米	319	
3	卷闸门：材料采用彩钢板，厚度0.4mm，规格4米高X4米宽。	个	2	
4	铝窗：材料采用边框全铝厚度1.0mm，玻璃厚度0.5mm，规格：1.5米高X1.2米宽。	个	6	
5	税费	项	1	
备注	项目含税包工包料完成			
	日期：2025年3月11日			