

横栏镇三沙村四队饭堂地路网及基础设施建设工程合同书

发包方：中山市横栏镇三沙股份合作经济联合社（第四股份合作经济社）（以下简称甲方）

承包方：代表：（以下简称乙方）

身份证号：电话：

为进一步完善四队花地路网及基础设施，经四队村民代表研究决定，现将横栏镇三沙村四队饭堂地路网及基础设施建设工程发包给乙方包工包料承接，工程实行全垫资（甲方不设预付款），为明确甲、乙双方的责、权、利，双方自愿签订本合同书，条款如下：

第一条、工程地点：三沙村四队农业园区。

第二条、工程内容及要求：

1、本项目位于四队饭堂地农业园区，承包单位需按照甲方要求对四队农业园区铺垫砖渣路及拓宽道路，砖渣材料不能采用工业垃圾废料等，铺垫的砖渣路面需要用压路机压平压实，铺垫的砖渣路面需与接驳的水泥路面保持水平，工程量：① 铺垫长度 210 米，宽度 8 米，高度 0.8 米，合计：1344 立方砖渣；②原饭堂地路扩宽，铺垫长度 230 米，扩宽 3 米（靠花地处扩宽 2 米，靠河边处扩宽 1 米），高度 0.8 米，合计：552 立方砖渣。

2、按甲方指定位置安装直径 1 米水泥下水管，先开挖下水渠道，基础铺垫 30 公分砖渣压平压实后安装直径 1 米水泥下水管，长度合计 20 米，安装完成后泥土复面铺平。

3、用挖掘机对河道疏河长 360 米，河面宽 5 米，河底宽 1 米，深度 1.5 米；新开挖河道长 230 米，河面宽 3 米，河底宽 1 米，深度 1.5 米；开挖河道及疏河挖出的泥土，用于建设挡水基。

4、详细施工指导请咨询三沙村委。

第三条、工程期限：2025 年__月__日至 2025 年__月__日止，共 20 天，乙方必须在限期内完工并确保工程质量交付给甲方使用，如超期完成的，乙方赔偿给甲方每天 1000 元的损失费，此款在工程结算款中扣除。

第四条、工程总费用：_____元，除上述费用外，由该工程所产生的一切其它费用由乙方负责。

第五条、工程押金：乙方承接本工程，在签订合同当日需交押金 7000 元，押金在工程完工后无息退还给乙方。

第六条、工程注意事项：乙方承接该工程，不得无故中途停工，如遇特殊情况要先通知甲方，征得甲方同意后才能停工，否则甲方有权没收乙方押金，并且乙方所做的工程，甲方不需付款给乙方，一切损失由乙方负责。乙方在施工过程中要注意施工中的各项安全，如发生大小事故，一切经济及法律责任由乙方负责。

第七条、付款办法：工程完成并经甲乙双方验收合格后，在没有违反合同约定的情况下，将该工程款在一个月内支付给乙方。税费由乙方负责，并且乙方收工程款时必须开具正式发票。

第八条、甲乙双方共同履行职责，如任何一方违约，按有关法律法规补偿实际经济损失给对方。

第九条、本合同书一式三份，甲方两份，乙方一份，双方自签订之日起生效，希双方共同执行。

甲方代表签名：

乙方代表签名：

（甲方盖章）

2025 年 月 日